

LAPORAN KERJA PRAKTEK
PROYEK PENINGKATAN JALAN KETAM PUTIH – SEKODI
KECAMATAN BENGKALIS – KABUPATEN BENGKALIS



SITI MAULIDA
NIM : 4204211381

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN
DAN JEMBATAN**

JURUSAN TEKNIK SIPIL
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(PUPR) KABUPATEN BENGKALIS

*Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek
Politeknik Negeri Bengkalis*

SITI MAULIDA
NIM:4204211381

Bengkalis, 3 Agustus 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)
Peningkatan Jalan Kotan Putih-Sekodi
(DBH Sawit 2023)


Islam Iskandar, S.ST
NIP. 197407261998031003

Dosen Pembimbing
Program Studi Sarjana Terapan
Teknik Perancangan Jalan Dan
Jembatan


Guswandi, ST., MT
NIP: 198008182014041001

Disetujui/Disahkan
Ka Prodi Sarjana Terapan Teknik
Perencanaan Jalan dan Jembatan


Lizar, MT
NIP. 198707242022031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek (KP) dan bisa menyelesaikan laporan KP sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing.

Laporan KP ini dibuat dan disusun berdasarkan apa yang telah kami laksanakan pada saat KP dilapangan yaitu pada proyek peningkatan jalan Ketam Putih – Sekodi.

Selesainya laporan Kerja Praktek (KP) ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua serta keluarga yang selalu mendukung serta mendoakan untuk kelancaran saat melakukan Kerja Praktek serta dalam penyusunan laporan KP.
2. Bapak Marhadi Sastra, M.Sc. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Bapak Lizar M,T selaku Ketua Prodi Teknik Perancangan Jalan Jembatan (TPJJ) Politeknik Negeri Bengkalis.
4. Bapak Muhammad Idham,ST.,M.SC selaku Koordinator kerja praktek program studi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan (TPJJ) Politeknik Negeri Bengkalis.
5. Bapak Guswandi , M.T., S.T.,M.T selaku dosen pembimbing kerja praktek yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
6. Bapak PPTK Islam Iskandar, dan pengawas lapangan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang bermanfaat selama pelaksanaan Kerja Praktek(KP).
7. PT.RAJAWALI SAKTI PRIMA dan para pekerja selama kerja praktek

yang dilaksanakan banyak berjasa dalam memberikan bimbingan arahan dan ilmu lapangan yang bermanfaat.

8. Teman – teman satu tempat Kerja Praktek yakni Putri Norbela dan Yuyun Niyati yang telah banyak membantu pada saat melaksanakan kerja praktek dan dalam penyelesaian laporan kerja praktek.

Kerja Praktek merupakan pengalaman kerja yang didapatkan langsung penulis diluar bangku perkuliahan. Selama pelaksanaan kerja praktek penulis mendapatkan ilmu praktek, pengalaman, dan wawasan didunia Teknik Sipil terutama dalam Pembangunan Peningkatan Jalan Ketam Putih – Sekodi. Disini penulis juga sedikit banyak mengetahui metode pelaksanaan pembuatan jalan rigid langsung dilapangan.

Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktek ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis meminta maaf atas kekurangan dan mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan laporan Kerja Praktek ini. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa/i dan pembaca sekaligus agar menambah pengetahuan tentang kerja praktek (KP)

Bengkalis 3 Oktober 2024

SITI MAULIDA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Proyek	1
1.2 Tujuan Proyek.....	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.3.1 Pemilik Proyek/Owner	3
1.3.2 Konsultan Pelaksana.....	3
1.3.3 Konsultan Pengawas.....	4
1.3.4 Konsultan Perencana	4
BAB II DATA PROYEK	5
2.1 Proses Pelelangan	5
2.2 Data Umum dan Data Teknis Proyek	8
2.2.1 Data Umum Proyek	8
2.2.2 Data Teknis Proyek	9
2.3 Alat Yang Digunakan	11
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK	15
3.1 Spesifikasi Pekerjaan Yang Dilaksanakan.....	15
3.1.1 Penghamparan Dan Pemadatan Tanah Urugan	15
3.1.2 Penge-core-an Tanah Urugan.....	17
3.1.3 Penghamparan Dan Pemadatan Base B (<i>Levelling</i>)	17
3.1.4 Penge-core-an Base B	19
3.1.5 Pengujian Sand Cone.....	20
3.1.6 Pemasangan Bekisting LC (Lean Concrete).....	22
3.1.7 Pengecoran LC (Lean Concrete)	23
3.1.8 Pemasangan Bekisting Rigid.....	24
3.1.9 Pembesian.....	26
3.1.10 Pengecoran rigid.....	28
3.1.11 Pekerjaan Grooving.....	29

3.1.12	Pekerjaan Curring Compound	30
3.1.13	Pengendalian Mutu (Guality Control)	31
3.2	Target Yang Diharapkan.....	33
3.3	Perangkat Lunak/Keras Yang Digunakan.....	34
3.4	Data-Data Yang Diperlukan	36
3.5	Dokumen-dokumen File Yang Digunakan	36
3.6	Kendala Yang Dihadapi.....	36
3.7	Hal Yang Dianggap perlu	37
BAB IV	PENUTUP.....	38
4.1	Kesimpulan	38
4.2	Saran	38
Daftar Pustaka		42