


LAPORAN KERJA PRAKTEK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)
KABUPATEN BENGKALIS
PENINGKATAN JALAN AIR PUTIH – SELAT BARU (DAK)
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

SOLIHIN ARDIANSYAH HARAHAP
42042011402

Nama Dosen Pembimbing :
Zulkarnain ST.,MT



JURUSAN TEKNIK SIPIL
D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS - RIAU
2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)
KABUPATEN BENGKALIS

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek

SOLIHIN ARDIANSYAH HARAHAP

NIM. 4204211402

Bengkalis, 17 September 2024

Diketahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis


ISLAM ISKANDAR, S.S.T
NIP. 197107261998031003

Dosen Pembimbing
Program Studi Sarjana Terapan Teknik
Perancangan Jalan Dan Jembatan


ZULKARNAIN, MT
NIP. 198407102019031007

Disetujui Disahkan:

Ka Prodi Sarjuna Terapan Teknik
Perancangan Jalan dan Jembatan


LIZAR, MT
NIP. 198707242022031003

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan kerja praktek (KP) dengan judul “Proyek Peningkatan Jalan Air Putih-Selat Baru”.

Adapun tujuan penulisan laporan ini yaitu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Bengkalis yang telah melaksanakan kerja praktek (KP).

Selama kegiatan KP penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan maupun arahan dari pihak bersangkutan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang telah banyak berkorban baik material maupun moril.
2. Bapak Zulkarnain, ST., MT selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan selama pelaksanaan kerja praktek.
3. Bapak Islam Iskandar S.ST, selaku PPTK yang telah memberi kesempatan untuk mahasiswa kerja praktek lapangan.
4. Bapak Fikri selaku pengawas lapangan dari Dinas PU yang telah memberikan waktu untuk membimbing dan masukan selama pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

Selaku mahasiswa magang sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini sehingga bermanfaat bagi orang lain.

Bengkalis, 15 September 2024



(Solihin Ardiansyah H)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I GAMBARAN UMUM	1
1.1 Gambaran Umum Perusahaan	1
1.1.1 Kegiatan Perusahaan Terhadap Proyek.....	1
1.1.2 Proses Perusahaan Bisa Mendapatkan Tender	1
1.1.3 Proses Komunikasi Yang di Lakukan di Lapangan	2
1.2 Gambaran Umum Proyek.....	3
1.2.1 Alasan Proyek Dibuat	3
1.2.2 Bagan Alir Rill di Lapangan	3
1.2.3 Bagan Alir Untuk Perusahaan.....	5
1.2.4 Proses Distribusi Material.....	5
1.2.5 Suasana Proyek Apakah Sudah Sesuai K3.....	6
BAB II DATA PROYEK.....	7
2.1 Data Teknis Jalan	7
2.2 Jenis Tanah Timbunan.....	11
2.3 Geotekstil.....	11
2.4 Alat Berat	11
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK	13
3.1 Spesifikasi Pekerjaan Yang di Laksanakan.....	13
BAB IV PENUTUP	104
4.1 Kesimpulan.....	104
4.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Pelelangan.....	1
Gambar 1. 2 Pemenang Lelang	2
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Proyek	2
Gambar 1. 4 Pekerjaan Yang di Laksanakan Pada Proyek	4
Gambar 1. 5 Skema Hubungan Yang Terlibat Dalam Proyek	5
Gambar 2. 1 Dokumentasi Lapangan.....	7
Gambar 2. 2 Gambar Rencana Lokasi Proyek	8
Gambar 2. 3 Gambar Rencana Tebal Perkerasan.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peralatan dan Kegunaannya	11
Tabel 3. 1 Kegiatan Selama Kerja Praktek	13

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Gambaran Umum Perusahaan

1.1.1 Kegiatan Perusahaan Terhadap Proyek

CV. Genesis Corporation adalah perusahaan pelaksanaan konstruksi berbentuk Cv. CV. Genesis Corporation beralamat di Jalan Jend.Sudirman Gg Camelia Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. CV.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan Peningkatan jalan Air Putih – Selat Baru. Proyek peningkatan jalan ini dimenang lelangkan oleh CV. Genesis Corporation.

1.1.2 Proses Perusahaan Bisa Mendapatkan Tender

Proyek peningkatan jalan Air Putih – Selat Baru ini didapatkan melalui pelelangan atau Tender dari dana APBD Kabupaten Bengkalis, dimana dengan nilai HPS paket Rp. 7.589.100.000,00 dengan jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 10 peserta, dengan penawaran sebanyak 1 perusahaan :

A. Pembukaan Penawaran dari 10 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:		
No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. GENESIS CORPORATION	Rp. 7.589.100.000,00
2	CV. SABRINA ALMAHYRA	
3	CV. PERMATA BUNDA. I	
4	PT. RAJAWALI SAKTI PRIMA	
5	Tirta Sakti Permai	
6	cv. alita	
7	CV. DAYMA TOTALINDO	
8	Pawitra Surya Indonesia	
9	CV. Raphita Muda Berkarya	
10	CV. PROJECT ANDALAN SEJAHTERA	

Gambar 1. 1 Proses Pelelangan
Sumber : PUPR Bengkalis

Dari hasil evaluasi diketahui pemenang pelelangan yaitu dari CV. Genesis Corporation, dengan jumlah penawaran Rp. 7.589.100.000,00 dan sudah jadi pemenang berkontrak :

Pada hari ini, 27 Mei 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:		
Kode Tender	:	9698161
Nama Tender	:	Peningkatan Jalan Air Putih - Selatbaru (DAK)
Nilai Total HPS	:	Rp. 7.751.824.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

Gambar 1. 2 Pemenang Lelang
Sumber : PUPR Bengkalis

1.1.3 Proses Komunikasi Yang Dilakukan Dilapangan

Untuk mendapatkan komunikasi dilokasi proyek, maka hal yang perlu diketahui adalah struktur organisasi riil di lapangan. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut :



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Proyek

Kepala Dinas sebagai selaku yang mengatur setiap kegiatan proyek yang berlangsung sedangkan KPA/PPK dan PPTK yaitu tugasnya sebagai pelaksana kegiatan proyek dan keuangan berdasarkan kekuasaannya dan pengawas lapangan membantu PPTK untuk mengawasi setiap kegiatan dilapangan, selain itu PPTK memberikan tanggung jawab untuk mengawasi mahasiswa magang kepada pengawas lapangan.


1.2 Gambaran Umum Proyek

1.2.1 Alasan Proyek Dibuat

Tujuan dilakukan peningkatan jalan Air Putih – Selat Baru yaitu untuk mempermudah masyarakat setempat untuk mencapai suatu lokasi, memperlancar arus lalu lintas, distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam meningkatkan kualitas hidup atau perekonomian dan kesejahteraan di wilayah setempat.

1.2.2 Bagan Alir Rill Dilapangan


Adapun pekerjaan yang dilaksanakan pada proyek peningkatan jalan Air Putih – Selat Baru adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 4 Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Proyek

1.2.3 Bagan Alir Untuk Perusahaan

Adapun skema hubungan yang terlibat dalam proyek peningkatan jalan Air Putih – Selat Baru adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 5 Skema Hubungan Yang Terlibat Dalam Proyek

Produk ini dibuat berdasarkan pesanan dari kontraktor pelaksana dan konsultan perencana yang bekerja sama dengan PT.SPS sebagai penyedia material, pesanan ini di datangkan dari tanjung balai karimun dengan menggunakan transportasi kapal tongkang, setelah material sampai di Bengkalis lalu di bongkar di Kelapa Pati Laut, serta adanya pengawasan dari konsultan pengawas terhadap material yang akan datang.

1.2.4 Proses Distribusi Material

Adapun proses distribusi material pada proyek peningkatan jalan Air Putih – Selat Baru adalah sebagai berikut :

- a. Material yang digunakan di dapat dari batching plant (*quarry*) yang beralamat di Kelapa Pati Laut
- b. Distribusi bahan dan material menggunakan truck mixer dan dump truck
- c. Jarak tempuh dari batching plant ke tempat lokasi proyek memakan waktu pergi-pulang 32 menit.

1.2.5 Suasana Proyek Apakah Sudah Sesuai K3


Pada proyek peningkatan Jalan Air Putih-Selat Baru ini ketika pekerjaan berlangsung sudah ada K3 seperti menggunakan helm, rompi, sepatu safety dan papan peringatan untuk pengguna jalan akan tetapi masih ada K3 yang belum terlaksana yaitu masker yang mana masker berguna menjaga sirkulasi pernapasan dan supaya tidak terhirup debu kendaraan yang lewat pada saat pekerjaan sedang berlangsung.

BAB II

DATA PROYEK

2.1 Lokasi Proyek

Secara geografis proyek Peningkatan Jalan Air Putih – Selat Baru ini Terletak di Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dengan lebar jalan 6 m dan panjang 1,130 km.




*Gambar 2.1 Lokasi Proyek
(Sumber : Google Map, 2024)*

2.2 Data Teknis Jalan


Proyek peningkatan Jalan Air Putih-Selat Baru Kecamatan Bengkalis sudah ditingkatkan secara periodik dengan konstruksi rigid, pada proyek ruas jalan Air Putih-Selat Baru ini memiliki panjang 1130 meter dengan lebar jalan 6 meter, lebar bahu jalan 50 cm di kedua sisi, dapat dilihat kondisi jalan yang dikerjakan pada gambar dibawah.




*Gambar 2. 1 Dokumentasi Lapangan
Sumber : dokumentasi pribadi*



Gambar 2. 2 Gambar Rencana Lokasi Projek
Sumber : pupr bengkalis





Gambar 2. 3 Gambar Rencana Tebal Perkerasan
Sumber : pupr bengkalis

2.3 Jenis Tanah Timbunan

Untuk pondasi jalan menggunakan timbunan base B sedangkan material di dapat dari batching plant (*quarry*) yang beralamat di Kelapa Pati Laut.

2.4 Geotekstil

Pada pekerjaan Jalan Air Putih-Selat Baru ini tidak menggunakan geotekstil.

2.5 Alat Berat

Berikut alat berat yang digunakan untuk membantu pekerjaan proyek dilapangan yaitu :

Tabel 2. 1 Peralatan dan Kegunaannya

No	Jenis alat berat	Kegunaan	Gambar alat
1.	Dump Truck	Untuk mengangkut material agregat / untuk membawa besi wiremesh	
2.	Motor Grader	Untuk pekerjaan levelling (nyisip) baik untuk tanah dasar maupun lapis pondasi agregat	
3.	Vibratory Roller	Yaitu alat pemasakan tanah maupun pondasi agregat kelas b dan kelas a	
4.	Truck Mixer	Untuk mengangkut beton cor ke lokasi pekerjaan setelah diproduksi dibatching plant	

5.	Water Tank	Yaitu mobil pengangkut air untuk penyiraman beton selama masa pengerasan	
6.	Concrete paver	Yaitu mesin perata untuk meratakan beton cor sewaktu pekerjaan rigid	
7.	Concrete vibratory	Alat untuk memadatkan beton cor	

Sumber : lapangan

BAB III

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

3.1 Spesifikasi Pekerjaan Yang Dilaksanakan

Adapun pekerjaan yang dilaksanakan selama kerja praktek pada proyek peningkatan jalan Air Putih-Selat Baru adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Kegiatan Selama Kerja Praktek

No	Dokumentasi	Kegiatan
1.		Mengamati pekerjaan penghamparan menggunakan motor grader base B pada STA 1+900. Dengan data : Panjang Jalan = 1,130 M Lebar jalan = 6 M Tebal base B = 0.18 M Lebar bahu kanan jalan = 0,50 M Lebar bahu kiri jalan = 0,50 M Tebal Bahu = 0,20 M
2		Mengamati pekerjaan dumping atau pekerjaan penumpahan material base B pada STA 1+900. Dengan data : Panjang Jalan = 1,130 M Lebar jalan = 6 M Tebal base B = 0.18 M Lebar bahu kanan jalan = 0,50 M Lebar bahu kiri jalan = 0,50 M Tebal Bahu = 0,20 M
3		Melakukan pekerjaan mengeringkan area base b yang tergenang air, akibat hujan, agar ketika dipadatkan, tidak ada air yang mengisi didalam base, sehingga mengurangi kepadatan. STA 1+900 Mengamati pekerjaan pemanasan menggunakan vibratory roller pada

4		<p>STA 1+900</p> <p>Dengan data :</p> <p>Panjang Jalan = 1,130 M</p> <p>Lebar jalan = 6 M</p> <p>Tebal base B = 0,18 M</p> <p>Lebar bahu kanan jalan = 0,50 M</p> <p>Lebar bahu kiri jalan = 0,50 M</p> <p>Tebal Bahu = 0,20 M</p>
5.		Melakukan pekerjaan pembuatan rambu k3, serta melakukan pemasangan rambu k3, di simpang jalan tempat keluar masuk alat berat dan sebagai jalur lalu lintas kendaraan lain, yang bertuliskan hati-hati keluar kendaraan proyek.
6		Melakukan pengujian core driil menggunakan alat linggis dan jeck hammer,dilakukan 3 titik per sta, dari sta awal hingga sta akhir, pegujian dilakukan selama 2 hari, kemudian sample material dibawa untuk diuji di lab.
7.		Melakukan pengujian sand cone untuk mendapatkan tingkat kepadatan base yang telah dipadatkan menggunakan vibratory roller.
8.		Mengamati pekerjaan pembersihan drainase yang dilakukan menggunakan excavator

		Mengamati pekerjaan dumping atau pekerjaan penumpahan material base A menggunakan dump truck Dengan data : 1 dump truck berisi = 5 kubik base A Tebal base A = 0,20 m
9.		Mengamati pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader,penghamparan dilakukan hingga base A benar-benar rata,sehingga mudah untuk dipadatkan.
10.		Mengamati pekerjaan pemadatan base A,yang dilakukan menggunakan vibratory roller,untuk mendapatkan tingkat kepadatan yang sesuai.
11.		Mengamati pengukuran elevasi menggunakan alat waterpass
12.		Mengamati pekerjaan penyiraman jalan agar memudahkan pekerjaan pemadatan, mengurangi debu dan meningkatkan kepadatan.

Sumber : lapangan


**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Rabu

TANGGAL : 10 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	pengangkutan base b dari quarry ke lokasi proyek		
2	Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck		
3	Pekerjaan pemasatan menggunakan vibro roller	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
	Catatan Pembimbing Lapangan :		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pengangkutan base b dilakukan dari quarry yang beralamat di kelapa pati laut ke lokasi proyek menggunakan dump truck,kapasitas dump truck adalah 5 kubik perhari

2.		<p>Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan</p>
----	---	--

3.		<p>Pekerjaan pemanatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pemanatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat</p>
----	--	--

4		<p>Pekerjaan pengeringan bagian base yang tergenang agar Ketika di padatkan tidak ada air yang tertinggal didalam base sehingga membuat kepadatan berkurang</p>
---	---	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Kamis
TANGGAL : 11 Juli 2024
PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pengangkutan base b dari quary ke lokasi proyek		
2	Lanjutan Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck		
3	Lanjutan Pekerjaan pemasatan menggunakan vibro roller	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
4	Pekerjaan pembuatan Rambu K3		
	Catatan Pembimbing Lapangan :		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		<p>Pengangkutan base b dilakukan dari quarry yang beralamat di kelapa pati laut ke lokasi proyek menggunakan dump truck, kapasitas dump truck adalah 5 kubik.</p>
2.		<p>Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan</p>
3.		<p>Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat</p>

4



Pekerjaan pembuatan K3 sebagai rambu peringatan pekerjaan proyek peningkatan jalan untuk mengingatkan pengguna jalan lain agar berhati-hati melewati daerah kontruksi

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pengangkutan base b dilakukan dari quarry yang beralamat di kelapa pati laut ke lokasi proyek menggunakan dump truck, kapasitas dump truck adalah 5 kubik.
2.		Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan
3.		Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat


**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI :Senin

TANGGAL : 15 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2	
1	Lanjutan pengangkutan base b dari quary ke lokasi proyek			
2	Lanjutan Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck			
3	Lanjutan Pekerjaan pemasatan menggunakan vibro roller	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023	
	Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		<p>Pengangkutan base b dilakukan dari quarry yang beralamat di kelapa pati laut ke lokasi proyek menggunakan dump truck, kapasitas dump truck adalah 5 kubik.</p>
2.		<p>Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan</p>
3.		<p>Pekerjaan pemasangan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pemasangan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat</p>


**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Selasa

TANGGAL : 16 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pengangkutan base b dari quarry ke lokasi proyek		
2	Lanjutan Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck		
3	Lanjutan Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pengangkutan base b dilakukan dari quarry yang beralamat di kelapa pati laut ke lokasi proyek menggunakan dump truck, kapasitas dump truck adalah 5 kubik.

2.		Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan
----	--	---

3.	 2024/07/12 09:28	Pekerjaan pemasangan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pemasangan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat
----	---	--


**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Rabu

TANGGAL : 17 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck		
2	Lanjutan Pekerjaan pemasatan menggunakan vibro roller		
	Catatan Pembimbing Lapangan :	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pengangkutan base b dilakukan dari quarry yang beralamat di kelapa pati laut ke lokasi proyek menggunakan dump truck,kapasitas dump truck adalah 5 kubik.

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		<p>Pengangkutan base b dilakukan dari quarry yang beralamat di kelapa pati laut ke lokasi proyek menggunakan dump truck, kapasitas dump truck adalah 5 kubik.</p>
2.		<p>Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan</p>

3.	 2024/07/16 12:58	<p>Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat</p>
----	---	---

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**


HARI : Kamis

TANGGAL : 18 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pengangkutan base b dari quary ke lokasi proyek		
2	Lanjutan Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck		
3	Lanjutan Pekerjaan pemadatan menggunakan vibro roller	Rio Zambika, S.ST	KHAIRUN NIZAM,ST
4	Pekerjaan pemindahan patok	NIP.198606182020121005	NIPPK.198608212023211023
	Catatan Pembimbing Lapangan :		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		<p>Pengangkutan base b dilakukan dari quarry yang beralamat di kelapa pati laut ke lokasi proyek menggunakan dump truck, kapasitas dump truck adalah 5 kubik.</p>
2.		<p>Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan</p>
3.		<p>Pekerjaan pemanatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pemanatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat</p>

4	 A photograph showing a long, straight dirt road stretching into the distance under a clear blue sky. On the left side, there are dense green trees and bushes. On the right side, there is more greenery and some low-lying plants. In the middle distance, two people are walking away from the camera, and a motorcycle is parked on the left side of the road.	<p>Pekerjaan pemindahan patok yang telah dipasang untuk memudahkan alat berat untuk melakukan pekerjaan penghamparan dan pemadatan</p>
---	---	---

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Jumat

TANGGAL : 19 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck		
2	Lanjutan Pekerjaan pemasatan menggunakan vibro roller		
3	Pekerjaan Penyiraman	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		<p>kerjaan penghamparan se b yang dilakukan untuk ratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, ar mudah dan rata saat padatkan, penghamparan dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata n siap untuk dipadatkan</p>

2.		<p>Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat</p>
----	--	---

3.		<p>Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>
----	---	---


**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Senin

TANGGAL : 22 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck		
2	Lanjutan Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller		
3	Lanjutan Pekerjaan Penyiraman	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
	Catatan Pembimbing Lapangan :		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan

2.		<p>Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat</p>
----	---	--

3.		<p>Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>
----	--	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI :Selasa

TANGGAL : 23 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck		
2	Lanjutan Pekerjaan pemasatan menggunakan vibro roller		
3	Lanjutan Pekerjaan Penyiraman	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
	Catatan Pembimbing Lapangan :		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan

2.	 <p>realme Shot on realme GT108MP 2024/07/22 09:54</p>	<p>Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat</p>
----	---	--

3.	 <p>realme 11 2024/07/23 14:54</p>	<p>Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>
----	--	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Rabu

TANGGAL : 24 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck		
2	Lanjutan Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller		
3	Lanjutan Pekerjaan Penyiraman	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan ber ulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan

2.		<p>Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat</p>
----	---	--

3.		<p>Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>
----	--	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Kamis
TANGGAL : 25 Juli 2024
PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan penghamparan base b menggunakan Dump truck		
2	Lanjutan Pekerjaan pemasatan menggunakan vibro roller		
3	Lanjutan Pekerjaan Penyiraman	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan penghamparan base b yang dilakukan untuk meratakan permukaan jalan menggunakan motor grader, agar mudah dan rata saat dipadatkan, penghamparan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan rata dan siap untuk dipadatkan

2.		<p>Pekerjaan pemasangan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pemasangan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat</p>
----	---	--

3.		<p>Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>
----	--	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : jumat

TANGGAL : 26 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller		
2	Lanjutan Pekerjaan Penyiraman		
Catatan Pembimbing Lapangan :			Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat

2.



Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton


**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Minggu

TANGGAL : 28 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)


LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Pengujian core drill base b	 Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pengujian core drill adalah pengujian yang digunakan untuk mengambil sample, dan memeriksa kekuatan dan kualitas melalui pengeboran, kemudian di uji di laboratorium untuk menentukan berbagai sifat fisiknya

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**


HARI : Senin
 TANGGAL : 29 Juli 2024
 PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
 LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pengujian core drill base b		
	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023 Catatan Pembimbing Lapangan :		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.	 <div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0;">  <p>Kecamatan Bengkalis, Riau, Indonesia PINGGIR JLN. 18, Peningkatan Air Putih - Selat Baru, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia Lint 1.4798828 Long 102.922249 2024-07-29 08:00:00 AM SATU 44790</p> </div>	Pengujian core drill adalah pengujian yang digunakan untuk mengambil sample, dan memeriksa kekuatan dan kualitas melalui pengeboran, kemudian di uji di laboratorium untuk menentukan berbagai sifat fisiknya

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Selasa
 TANGGAL : 30 Juli 2024
 PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
 LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2	
1	Pengujian Sand Cone base b			
	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023			
	Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pengujian Sand Cone adalah metode untuk mengukur kepadatan tanah di lapangan. Pengujian ini sering digunakan pada proyek konstruksi, terutama untuk mengetahui kepadatan tanah dasar (base) atau lapisan pondasi yang telah dipadatkan.

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Rabu

TANGGAL : 31 Juli 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller	 Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Kamis

TANGGAL : 1 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pemasangan menggunakan vibro roller	 Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
	Catatan Pembimbing Lapangan :		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan pemasangan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pemasangan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : jumat
 TANGGAL : 2 Agustus 2024
 PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
 LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller		
2	Lanjutan Pekerjaan Penyiraman		
Catatan Pembimbing Lapangan :			Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat

2.



Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Senin

TANGGAL : 5 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller		
2	Lanjutan Pekerjaan Penyiraman		
Catatan Pembimbing Lapangan :			Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat


2.



Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Selasa
TANGGAL : 6 Agustus 2024
PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Pengujian Sand Cone base b	 Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pengujian Sand Cone adalah metode untuk mengukur kepadatan tanah di lapangan. Pengujian ini sering digunakan pada proyek konstruksi, terutama untuk mengetahui kepadatan tanah dasar (base) atau lapisan pondasi yang telah dipadatkan.

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Rabu

TANGGAL : 7 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pemasangan menggunakan vibro roller		
2	Lanjutan Pekerjaan Penyiraman		
Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005			KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan pemasangan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pemasangan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat

2.



Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Kamis

TANGGAL : 8 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis


No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller		
2	Lanjutan Pekerjaan Penyiraman		
3	Pekerjaan pembersihan lahan	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan pematatan menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pematatan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat

2.		<p>Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>
3.		<p>Pekerjaan pembersihan lahan yang dilakukan dengan menggunakan excavator</p>

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Jumat
 TANGGAL : 9 Agustus 2024
 PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
 LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pemasangan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan Penyiraman		
3	Pekerjaan pemasangan patok base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			


No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pekerjaan pemasangan base A menggunakan vibro roller seberat 10 ton yang memiliki tekanan hingga 25 ton, pekerjaan pemasangan ini dilakukan berulang hingga permukaan jalan benar-benar padat

2.		<p>Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>
----	---	--

3.		<p>Pekerjaan pemasangan patok base A dengan ketebalan base A 18 cm</p>
----	--	---

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Senin
TANGGAL : 12 Agustus 2024
PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Pekerjaan pengangkutan base A menggunakan dump truck		
2	Pekerjaan penghamparan		
3	Pekerjaan pemadatan	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Pengangkutan base A menggunakan dump truck dengan kapasitas dump truk 5 kubik

2.	 <p>Kecamatan Bengkalis, Riau, Indonesia F6P2+49V, Jl. Poros Sungai Alam - Selat baru, Air Putih, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia Lat 1.472005° Long 102.160595° 12/08/24 09:46 AM GMT +07:00</p>	<p>Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader</p>
----	--	--

3.		<p>Pekerjaan pematatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton</p>
----	---	---

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Selasa

TANGGAL : 13 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pengangkutan base A menggunakan dump truck		
2	Lanjutan Pekerjaan penghamparan		
3	Lanjutan Pekerjaan pemasatan	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pengangkutan base A menggunakan dump truck dengan kapasitas dump truk 5 kubik

2.		<p>Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader</p>
----	---	---

3.		<p>Lanjutan Pekerjaan pemadatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton</p>
----	--	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Rabu
 TANGGAL : 14 Agustus 2024
 PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
 LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pengangkutan base A menggunakan dump truck		
2	Lanjutan Pekerjaan penghamparan		
3	Lanjutan Pekerjaan pematatan	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
4	Pengambilan data waterpass		
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pengangkutan base A menggunakan dump truck dengan kapasitas dump truk 5 kubik

2.		<p>Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader</p>
----	---	---

3.		<p>Lanjutan Pekerjaan pemanjangan base A menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton</p>
----	--	--

4.		<p>Pengambilan data waterpass oleh juru ukur untuk mendapatkan elevasi tebal base A</p>
----	---	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : kamis

TANGGAL : 15 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan Pekerjaan pemasangan base A		
2	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A		
3	Lanjutan Pengambilan data waterpass	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan pemasangan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton

2.



Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton

3.



Lanjutan Pekerjaan Pengambilan data waterpass oleh juru ukur untuk mendapatkan elevasi tebal base A


**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Jumat

TANGGAL : 16 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis


No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		<p>Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader</p>
2		<p>Lanjutan Pekerjaan pemadatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton</p>
3.		<p>Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Senin
TANGGAL : 19 Agustus 2024
PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		Lanjutan Pekerjaan pemasangan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
---	---	--

3.		Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton
----	---	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Selasa

TANGGAL : 20 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		Lanjutan Pekerjaan pemadatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
---	---	---

3.		Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton
----	---	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Rabu
 TANGGAL : 21 Agustus 2024
 PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
 LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		Lanjutan Pekerjaan pemadatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
---	---	---

3.		Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton
----	--	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Kamis
TANGGAL : 22 Agustus 2024
PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pematatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		<p>Lanjutan pemanasan menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton</p> <p>Pekerjaan base</p>
---	--	--

3.		<p>Lanjutan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p> <p>Pekerjaan</p>
----	---	---

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Jumat

TANGGAL : 23 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		<p>Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader</p>
2		<p>Lanjutan Pekerjaan pemanatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton</p>
3.		<p>Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>


**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Senin

TANGGAL : 26 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)


LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemasangan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		<p>Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader</p>
2		<p>Lanjutan Pekerjaan pemadatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton</p>
3.		<p>Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Selasa
TANGGAL : 27 Agustus 2024
PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
	Catatan Pembimbing Lapangan :		

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader
2		Lanjutan Pekerjaan pemasatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
3.		Lanjut Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Rabu

TANGGAL : 28 Agustus 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemanjangan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader
2		Lanjutan Pekerjaan pemasangan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
3.		Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Kamis
 TANGGAL : 29 Agustus 2024
 PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
 LOKASI : Kecamatan Bengkalis


No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemasatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader
2		Lanjutan Pekerjaan pemadatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
3.		Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Jumat
 TANGGAL : 30 Agustus 2024
 PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
 LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemasatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader
2		Lanjutan Pekerjaan pemasangan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
3.		Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Senin

TANGGAL : 2 September 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	 KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		Lanjutan Pekerjaan pemadatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
---	---	---

3.		Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton
----	---	--


**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Selasa

TANGGAL : 3 September 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemasatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	 KHAIRUN NIZAM,ST V.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			


No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		Lanjutan Pekerjaan pemasatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
---	---	---

3.		Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton
----	---	--

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Rabu
 TANGGAL : 4 September 2024
 PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)
 LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		Lanjutan Pekerjaan pemadatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
---	---	--

3.		Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton
----	--	---


**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Kamis

TANGGAL : 5 September 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		Lanjutan pemanasan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton	Pekerjaan
---	---	---	------------------

3.		Lanjutan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton	Pekerjaan
----	---	--	------------------

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Jumat

TANGGAL : 6 September 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemasangan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		<p>Lanjutan Pekerjaan pemedatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton</p>
---	---	--

3.		<p>Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>
----	--	---



**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Senin

TANGGAL : 9 September 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		Lanjutan Pekerjaan pemadatan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton
3.		Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton

**KEGIATAN HARIAN
KERJA PRAKTEK (KP)**

HARI : Selasa

TANGGAL : 10 September 2024

PEKERJAAN : Peningkatan Air Putih – Selat Baru (DAK)

LOKASI : Kecamatan Bengkalis

No	URAIAN PEKERJAAN	PEMBERI TUGAS 1	PEMBERI TUGAS 2
1	Lanjutan pekerjaan penghamparan base A		
2	Lanjutan Pekerjaan pemadatan base A		
3	Lanjutan pekerjaan penyiraman base A	Rio Zambika, S.ST NIP.198606182020121005	KHAIRUN NIZAM,ST NIPPPK.198608212023211023
Catatan Pembimbing Lapangan :			

No	GAMBAR KERJA	KETERANGAN
1.		Lanjutan Pekerjaan penghamparan base A menggunakan motor grader

2		<p>Lanjutan Pekerjaan pemasangan base menggunakan vibro roller dengan berat alat 10 ton dan tekanan sebesar 25 ton</p>
---	---	---

3.		<p>Lanjutan Pekerjaan penyiraman menggunakan water tank dengan kapasitas 5000 liter yang memiliki berat lebih kurang 5 ton</p>
----	--	---





SIM Akademik
Politeknik Negeri Bengkalis

Beranda Jadwal Akademik Tingkat Akhir Hasil Studi

☰ > Tingkat Akhir > Kegiatan Pendukung > Rincian Kegiatan

Rincian Kegiatan

		Cari Kegiatan				Kembali ke Daftar	Tambah
Data Kegiatan	Peserta	Periode Akademik	2024 Ganjil	Unit	D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan		
	Pembimbing	Jenis Kegiatan	Kerja Praktek/PKL	Instansi	Dinas PUPR Bengkalis		
	Rincian Kegiatan	Nama Kegiatan	Kerja Praktek	Kelompok			
		No.	Tgl. Kegiatan	Pembimbing	Penulis	Topik	Aksi
	1	Jumat, 13 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204211402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A		
	2	Kamis, 12 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204211402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A		
	3	Rabu, 11 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204211402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A		
	4	Selasa, 10 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204211402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A		
	5	Senin, 9 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204211402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A		
	6	Jumat, 6 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204211402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A		
	7	Kamis, 5 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204211402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A		

8	Rabu, 4 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah Horohop	Pekerjaan Base A	  
9	Selasa, 3 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah Horohop	Pekerjaan Base A	  
10	Senin, 2 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah Horohop	Pekerjaan Base A	  
11	Minggu, 1 September 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218401 - Mohd. Rizki Romodhan	core drill aspal	  
12	Sabtu, 31 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218401 - Mohd. Rizki Romodhan	core drill aspal	  
13	Jumat, 30 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah Horohop	Pekerjaan Base A	  
14	Kamis, 29 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah Horohop	Pekerjaan Base A	  
15	Rabu, 28 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah Horohop	Pekerjaan Base A	  
16	Selasa, 27 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah Horohop	Pekerjaan Base A	  
17	Senin, 26 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah Horohop	Pekerjaan Base A	  
18	Jumat, 23 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah Horohop	Pekerjaan Base A	  
19	Kamis, 22 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah Horohop	Pekerjaan Base A	  
20	Rabu, 21 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204218402 - Solihin Ardiansyah	Pekerjaan Base A	  

20	Rabu, 21 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A	
21	Selasa, 20 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A	
22	Selasa, 20 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428401 - Mohd. Riski Ramadhan	Penyiraman Prime cool, Penghamponan AC WC,Pengecekan Suhu AC WC,Permodotan AC WC,Penggilingan AC WC	
23	Senin, 19 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A	
24	Sabtu, 17 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428401 - Mohd. Riski Ramadhan	Penyiraman Prime cool, Penghamponan AC WC,Pengecekan Suhu AC WC,Permodotan AC WC,Penggilingan AC WC	
25	Jumat, 16 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base A	
26	Kamis, 15 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base A	
27	Rabu, 14 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A	
28	Rabu, 14 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428401 - Mohd. Riski Ramadhan	Penyiraman Prime cool, Penghamponan AC WC,Pengecekan Suhu AC WC,Permodotan AC WC,Penggilingan AC WC	
29	Selasa, 13 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	pekerjaan Base A	
30	Senin, 12 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan Base A	
31	Senin, 12 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428401 - Mohd. Riski Ramadhan	Penyiraman Prima cool, Penghamponan AC BC,Pengecekan Suhu AC BC,Permodotan AC BC,Penggilingan AC BC	
32	Sabtu, 10 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428401 - Mohd. Riski Ramadhan	Penyiraman Prime cool, Penghamponan AC BC,Pengecekan Suhu AC BC,Permodotan AC BC,Penggilingan AC BC	
33	Jumat, 9 Agustus 2024	1984070209031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pembersihan drainase	

34	Kamis, 8 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428406 - M. Sohirul Lail	Core drill aspal	
35	Kamis, 8 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Mobilisasi dan pembersihan drainase	
36	Rabu, 7 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan drainase	
37	Selasa, 6 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428406 - M. Sohirul Lail	Penyiraman Prime coat, Penghomparan AC WC,Pengecekan Suhu AC WC,Pemadatan AC WC,Penggilingan AC WC	
38	Selasa, 6 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	
39	Senin, 5 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428401 - Mohd. Rizki Romadhon	Test Pit	
40	Senin, 5 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	
41	Minggu, 4 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428406 - M. Sohirul Lail	Penyiraman Prime coat, Penghomparan AC BC,Pengecekan Suhu AC BC,Pemadatan AC BC,Penggilingan AC BC	
42	Jumat, 2 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428406 - M. Sohirul Lail	Penyiraman Prime coat, Penghomparan AC BC,Pengecekan Suhu AC BC,Pemadatan AC BC,Penggilingan AC BC	
43	Jumat, 2 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B dan base A	
44	Kamis, 1 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	
45	Kamis, 1 Agustus 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428406 - M. Sohirul Lail	Penyiraman Prime coat, Penghomparan AC BC,Pengecekan Suhu AC BC,Pemadatan AC BC,Penggilingan AC BC	
46	Rabu, 31 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Core drill base B	
47	Rabu, 31 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428406 - M. Sohirul Lail	Test Pit	
48	Selasa, 30 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	420428402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Core drill base B	 Alokasi Hindic Gelombang 10 BC

49	Senin, 29 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Core drill base B	  
50	Jumat, 26 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	  
51	Kamis, 25 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	  
52	Rabu, 24 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	  
53	Rabu, 24 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219406 - M. Sohnil Lail	Test Sand Cone	  
54	Rabu, 24 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219401 - Mohd. Riski Romadhon	Test Sand Cone	  
55	Selasa, 23 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	  
			Harahap		
56	Senin, 22 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	  
57	Jumat, 19 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	  
58	Kamis, 18 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	  
59	Rabu, 17 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	  
60	Selasa, 16 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219402 - Solihin Ardiansyah Harahap	Pekerjaan base B	  
61	Selasa, 16 Juli 2024	198407102019031007 - ZULKARNAIN, S.T., M.T.	4204219401 - Muhammad Iqbal	penghambaran pengukuran dan permodatan base B	  

BAB IV

TINJAUAN KHUSUS BASE A

4.1 Komponen Material

- **Agregat:** yang Terdiri dari butiran batuan, kerikil, dan pasir yang kasar
- Dihamparkan setelah material base b

4.2 Fungsi Base A

Menyalurkan Beban: Mendistribusikan beban kendaraan ke lapisan di bawahnya untuk mencegah kerusakan

Meningkatkan Daya Dukung: Memberikan daya dukung tambahan agar jalan tetap stabil dan tidak mudah rusak.

4.3 Karakteristik

Material ini memiliki kekuatan yang cukup

Material ini lebih sulit di padatkan karena lebih kasar

Lebar base a yaitu 7 meter

Tebal 20 cm

Harganya lebih mahal dibanding base b

Permukaan base a lebih tajam

4.4 Proses Pekerjaan

- **Pekerjaan dumping:** material diangkut kemudian ditumpahkan di lokasi proyek
- **Pekerjaan penghamparan dan pemanasan serta penyiraman:** Material base A disebar dan dipadatkan dengan alat berat untuk mencapai kepadatan yang diinginkan sambil dilakukan penyiraman
- **Pengujian Kualitas:** Melakukan pengujian core drill dan sand cone untuk memastikan bahwa material memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan

4.5 Keuntungan

Meningkatkan Umur Jalan: Dengan fondasi yang baik, umur jalan bisa lebih panjang.

4.6 Ukuran agregat base A

Lolos saringan No. 2" (50 mm): 100%

Lolos saringan No. 1 1/2" (37,5 mm): 90-100%

Lolos saringan No. 3/4" (19 mm): 70-90%

Lolos saringan No. 4 (4,75 mm): 40-60%

Lolos saringan No. 10 (2 mm): 25-45%

Lolos saringan No. 200 (0,075 mm): 5-15%

4.7 Hasil tinjauan

- Base a memiliki harga yang tinggi tapi sesuai dengan kekuatan material nya yang kuat

- material base a digunakan diatas subgrade dan base b

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Selama saya melakukan kerja praktek (KP) di jalan Air Putih-Selat Baru saya mendapatkan banyak pengetahuan salah satunya ilmu lapangan seperti melakukan pengujian sand cone, core base dan pengukuran jalan menggunakan alat waterpass,

selain itu manfaat KP bagi saya, saya juga bisa mengamati berbagai pekerjaan yang dilakukan alat berat, seperti pekerjaan dumping, penghamparan, pemadatan, penyiraman dan pembersihan drainase, sehingga ini bisa menambah wawasan mahasiswa tentang kerja praktek.

5.2 Saran

Mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kerja praktek (KP) ini, maka penulis ingin memberikan saran antara lain :

- a. Selama proses pekerjaan, perusahaan harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerja dimulai dari keamanan dan kenyamanan pekerja. Agar proses pekerjaan menjadi lancar, maka setiap pekerjaan pembangunan jalan yang ada dilapangan harus benar-benar diperhatikan terutama dalam penerapan K3.
- b. Perusahaan juga harus memperhatikan kenyamanan lalu lintas lainnya dengan memberikan rambu-rambu peringatan agar para pengguna jalan tidak terganggu.
- c. Pelaksanaan pekerja sebaiknya diawasi langsung oleh konsultan pengawas agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada serta dapat meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Mahasiswa magang untuk kedepannya harus lebih aktif dan banyak bertanya tentang pekerjaan yang sedang diamati.

DAFTAR PUSTAKA

Liana, Essy (2021) *Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Peningkatan Jalan Pambang-Teluk Lancar.*

Sarwanny, Sarwanny (2022) *Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Proyek Peningkatan Jalan Kelemantan-Skodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bangkalis.*

Andriani, Dian (2022) *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Peningkatan Jalan Muntai-Bantan Timur Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.*

Syafrizal, Syafrizal (2022) *Peningkatan Jalan Ketampuh-Kelemantan Kecamatan Bengkalis.*

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



GAMBAR RENCANA

Kegiatan :

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

Rekonstruksi Jalan

Pekerjaan :

Peningkatan Jalan Air Putih – SelatBaru (DAK)

KONSULTAN PERENCANA:

PT. NAILAH ALFIYAH KONSULTAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



GAMBAR RENCANA

KEGIATAN :

PENINGKATAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN :

REKONSTRUKSI JALAN

PEKERJAAN :

Peningkatan Jalan Air Putih – Selat Baru (DAK)

Disetujui Oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKALIS


IRUAZ SYAUKANI, ST., M.I.P.
NIP. 19710316 200007 1 001


Diperiksa Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


ISLAM ISKANDAR, SST
NIP. 19710726 199803 1 003

Dibuat Oleh
KONSULTAN PERENCANA
PT. NAILAH ALFIYAH KONSULTAN


PT. NAILAH ALFIYAH KONSULTAN
ZAKI ALFIKRI, ST
Direktur

STA 0+000
PEKERJAAN PEMBERSIHAN SARAN DRAINASE/
NORMALISASI



Project


Peningkatan Jalan Air Putih - Selatbaru (DAK)

Province

Page No

Sum of Page

Plan and Profile : Sta 0+200 s/d 0+600



Natural Level	Ground Grade	Superelevation	Right	Left	Superelevation
24.767	24.920				
24.538	24.920				
24.426	24.920				
21.41					
21.86	24.428	24.920			
	24.429	24.920			
24.42	24.417	24.920			
12.84	24.479	24.920			
	7.32	24.428	24.920		
		36.86			
	24.442	24.920			
13.14	24.445	24.920			
		36.53			
	24.565	24.920			
13.47	24.558	24.920			
		39.28			
	24.525	24.920			
10.72	24.470	24.920			
		50.00			
	24.486	24.920			
24.502	24.920				

Sta 0+000 Sta 0+050 Sta 0+100 Sta 0+150 Sta 0+200 Sta 0+250 Sta 0+300

Project


Peningkatan Jalan Air Putih - Selatbaru (DAK)

Province

Page No

Sum of Page

Riau 04 25 Plan and Profile : Sta 0+600 s/d 0+900



Project


Peningkatan Jalan Air Putih - Selatbaru (DAK)

Province

Page No

Sum of Page

Plan and Profile : Sta 0+900 s/d 1+250





Project

Peningkatan Jalan Air Putih - Selatbaru (DAK)

Province Page No Sum of Page

Riau 06 25

Plan and Profile : Sta 1+250 s/d 1+600



Project


Peningkatan Jalan Air Putih - Selatbaru (DAK)

Province

Page No

Sum of Page

Riau 07 25 Plan and Profile : Sta 1+600 s/d 1+900



Project

Peningkatan Jalan Air Putih - Selatbaru (DAK)

Province

Riau


Page No

08

Sum of Page

25

Plan and Profile : Sta 1+900 s/d 2+250



Project


Peningkatan Jalan Air Putih - Selatbaru (DAK)

Province

Page No

Sum of Page

Plan and Profile : Sta 2+250 s/d 2+600



Natural Level	Ground Grade	Superelevation		Left	Right	Superelevation
		Right	Left			
24.767	24.920					28.000
24.538	24.920					27.000
24.426	24.920					26.000
21.41						25.000
21.86	24.428	24.920				24.000
	24.429	24.920				23.000
24.42	24.417	24.920				22.000
12.84	24.479	24.920				21.000
7.32	24.428	24.920				
36.86	24.442	24.920				
13.14	24.445	24.920				
36.53	24.505	24.920				
13.47	24.538	24.920				
39.28	24.525	24.920				
10.72	24.470	24.920				
50.00						
24.486	24.920					
24.502	24.920					
24.496	24.920					
24.502	24.920					

Sta 0+000

Sta 0+050


Sta 0+100

Sta 0+150

Sta 0+200

Sta 0+250

Sta 0+300



Natural Level	Ground Grade	Superelevation	Right	Left	Superelevation	Right	Left	Superelevation
24.767	24.920							
24.538	24.920							
24.426	24.920							
21.41								
21.86	24.428	24.920						
	24.429	24.920						
24.42	24.417	24.920						
12.84	24.479	24.920						
	7.32	24.428	24.920					
		36.86						
		13.14	24.442	24.920				
			24.445	24.920				
			36.53					
				24.565	24.920			
				13.47	24.538	24.920		
					39.28			
						10.72	24.470	24.920
							50.00	
								24.486
								24.920
								24.502
								24.920

Sta 0+000 Sta 0+050 Sta 0+100 Sta 0+150 Sta 0+200 Sta 0+250 Sta 0+300

C


PEKERJAAN
Peningkatan Jalan Air Putih-Selatbaru (DAK)


KEC. BENGKALIS - KAB. BENGKALIS


LEMBAR 11


JLH LBR 25


CROSS SECTION STA. 1+550 S / D 1+600














E


PEKERJAAN Peningkatan Jalan Air Putih-Selatbaru (DAK)												LEMBAR	JLH LBR									
19.000																						
18.000																						
17.000																						
16.000																						
15.000																						
14.000																						
13.000																						
12.000																						
11.000																						
10.000																						
09.000																						
ELEVASI RENCANA																						
JARAK 6.53												1.46	1.32	6.35								
ELEVASI EXISTING												14.162	1.12	1.38	5.76	5.22	6.43	4.45	14.356	13.261	14.304	
19.000																						
18.000																						
17.000																						
16.000																						
15.000																						
14.000																						
13.000																						
12.000																						
11.000																						
10.000																						
09.000																						
ELEVASI RENCANA																						
JARAK 6.39												1.48	1.09	6.36								
ELEVASI EXISTING												14.185	1.39	1.19	4.01	7.01	7.33	3.73	14.426	14.236	13.168	14.275
19.000																						
18.000																						
17.000																						
16.000																						
15.000																						
14.000																						
13.000																						
12.000																						
11.000																						
10.000																						
09.000																						
ELEVASI RENCANA																						
JARAK 6.39												1.48	1.09	6.36								
ELEVASI EXISTING												14.185	1.39	1.19	4.01	7.01	7.33	3.73	14.426	14.236	13.168	14.275
19.000																						
18.000																						
17.000																						
16.000																						
15.000																						
14.000																						
13.000																						
12.000																						
11.000																						
10.000																						
09.000																						
ELEVASI RENCANA																						
JARAK 6.39												1.48	1.09	6.36								
ELEVASI EXISTING												14.185	1.39	1.19	4.01	7.01	7.33	3.73	14.426	14.236	13.168	14.275
19.000																						
18.000																						
17.000																						
16.000																						
15.000																						
14.000																						
13.000																						
12.000																						
11.000																						
10.000																						
09.000																						
ELEVASI RENCANA																						
JARAK 6.39												1.48	1.09	6.36								
ELEVASI EXISTING												14.185	1.39	1.19	4.01	7.01	7.33	3.73	14.426	14.236	13.168	14.275
19.000																						
18.000																						
17.000																						
16.000																						
15.000																						
14.000																						
13.000																						
12.000																						
11.000																						
10.000																						
09.000																						
ELEVASI RENCANA																						
JARAK 6.39												1.48	1.09	6.36								
ELEVASI EXISTING												14.185	1.39	1.19	4.01	7.01	7.33	3.73	14.426	14.236	13.168	14.275
19.000																						
18.000																						
17.000																						
16.000																						
15.000																						
14.000																						
13.000																						
12.000																						
11.000																						
10.000																						
09.000																						
ELEVASI RENCANA																						
JARAK 6.39												1.48	1.09	6.36								
ELEVASI EXISTING												14.185	1.39	1.19	4.01	7.01	7.33	3.73	14.426	14.236	13.168	14.275
19.000																						
18.000																						
17.000																						
16.000																						
15.000																						
14.000				</																		


PEKERJAAN
Peningkatan Jalan Air Putih-Selatbaru (DAK) LEMBAR JLH LBR


19.000											KEC. BENGKALIS - KAB. BENGKALIS 18				
18.000											CROSS SECTION STA. 2+250 S / D 2+300				
17.000															
16.000															
15.000															
14.000															
13.000															
12.000															
11.000															
10.000															
09.000															
ELEVASI RENCANA															
JARAK	6.52	1.27	1.28	5.45	5.48	6.11	4.81	1.42	1.24	6.42					
ELEVASI EXISTING	14.361	13.302	14.265	14.495	14.546	14.769	14.610	13.423	14.395						
19.000															
18.000															
17.000															
16.000															
15.000															
14.000															
13.000															
12.000															
11.000															
10.000															
09.000															
ELEVASI RENCANA															
JARAK	6.52	1.20	1.32	4.20	6.76	6.59	4.32	1.43	1.25	6.42					
ELEVASI EXISTING	14.105	13.036	14.057	14.204	14.368	14.481	14.426	13.413	14.462						


STA.
2+300


STA.
2+250













PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KEGIATAN :

Paket No./Link No.

Nama Paket Peningkatan Jalan Air Putih -
Selatbaru (DAK)

Kabupaten Bengkalis

Di Buat Oleh
Konsultan Perencana
PT. NAILAH ALFIYAH KONSULTAN

ZAKI ALFIYATI
Direktur

KONSULTAN PERENCANA

**PT. NAILAH ALFIYAH
KONSULTAN**


Judul Gambar

Lembar No. : 24

Tertera

Jlh Lembar : 25


Skala : Tertera



TYPICAL CROSS SECTION EXISTING

Sta. 0+000.00 s/d Sta. 1+600.00

Skala 1 : 75



TYPICAL CROSS SECTION RENCANA

Sta. 0+000.00 s/d Sta. 1+600.00

Skala 1 : 75



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

KEGIATAN :

Paket No./Link No.

PENINGKATAN JALAN
KABUPATEN/ KOTANama Paket
Peningkatan Jalan Air Putih -
Selatbaru (DAK)Kabupaten
Bengkalis

Di Buat Oleh
Konsultan Perencana
PT. NAILAH ALFIYAH KONSULTAN

ZAKI ALFIYATI
Direktur

KONSULTAN PERENCANA
**PT. NAILAH ALFIYAH
KONSULTAN**

Judul Gambar

Lembar No. : 25

Tertera

Jlh Lembar : 25

Skala : Tertera

